

**NOMINETE PROJEKT OÜ JA NOMINETE OÜ PAIGALDUSTINGIMUSED**

1. Paigalduse sujuvaks teostamiseks peab olema objektile tagatud ligipääs.
2. Tühi väljasõit (nt tellijapoolse tõrke tõttu) kuulub eraldi tasustamisele.
3. Paigalduse hinda ei kuulu lisatehnika (kraana, teleskooplaadur jms) kasutamine.
4. Käsitsi vedu korrustele teostatakse lisatasu eest.
5. Nõuded paigaldusavale:
  - Aluspind peab olema tugev, tasapinnaline ja loodis;
  - Ava vertikaalsed pinnad peavad olema enamjaolt loodis;
  - Paigaldusava karkass või konstruktsioon peab olema tugev ning võimaldama avatäidet korralikult kinnitada;
  - Paigaldusvahed vähemalt 10 mm, kuid mitte rohkem kui 20 mm igas küljes;
6. Avas ega selle vahetus läheduses ei tohi olla:
  - Elektrijuhtmeid;
  - Kommunikatsioonitorusid (vesi, küte, äravool jms).
7. Uksed paigaldatakse alati loodi ning seina ebatasasuste korral võivad leng ja/või liistud seinast eemale jääda. Liistu ja seinavahelise praod täitmine ei kuulu paigaldustööde hulka.
8. Uksi ei paigaldata maast õhku (nt kiilude peale).
9. Lävepakk paigaldatakse loodi ning põranda ebatasasuste puhul tühimikke ja täiteliiste ilma lisatöö tellimusteta ei täideta/viimistleta.
10. Nõrkvoolu lahti- ja kokkuühendusi ei teostata, sh elektrilukkude ja valveandurite puhul.
11. Peale toodete paigaldust palede viimistlust ei teostata, sh akrüülimist, akende aurutõkketeipide kinnitust jms. Kuivanud montaaživahu eemaldus kuulub palede viimistluse alla, mis samuti ei kuulu paigalduse tööde hulka.
12. Piirdeliistude paigaldusel jäävad naela/tihvtide pead nähtavale ning neid ei viimistleta.
13. Piirdeliistudele teostatakse vajadusel ainult sirge pikilõikus, nt. ristumisel seinaga. Erikujulisi ja kaldlõikeid ei teostata.

14. Allalaskuva lävetihendi puhul tuleb selle lõplik reguleerimine teostada vastavalt saatelehega kaasa antud juhendile, peale objekti lõplikku koristust, vältimaks tihendi võimalikke vigastusi.
15. Peale paigalduse teostamist kinnitab klient tööde üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisega, et toodetel ei ole mehhaanilisi vigastusi. Edaspidiseid pretensioone arvesse ei võeta (täkked, kriimud jms).
16. Lükandukse kanderelsi sein kinnitamine eeldab tugevat ja sirget seinapinda. Seinas ei tohi olla elektrikaableid ega muid kommunikatsioone.
17. Lükandukse paigaldusel võivad põrandaküte ja/või plaaditud põrand muuta keeruliseks juhiku paigaldamise põrandasse. Põrandakütte olemasolul peab olema paigalduseks vähemalt 10 x 10 x 10 cm (pikkus x laius x sügavus) vaba ruumi ukse avast. Puurimiseks peab andma kirjaliku loa tellija, kes kinnitab, et puuritava ala all ei ole torusid, kaableid jms.
18. Paigalduse lõpus utiliseeritakse vaid paigaldusmaterjale, mida Uksekaubamaja paigaldusmeeskond kasutab. Muu materjali utiliseerimist ei teostata.
19. Tootega kontakti sattuvate märgviimistlusvahendite kasutamine peale toote paigaldust ei ole lubatud, sest see põhjustab niiskuspaisumist ning sellisel puhul tootegarantii ei kehti (nt palede krohvimine).
20. Kui paigaldusvahed on kinni krohvitud on hilisem järelreguleerimine välistatud.
21. Uksekaubamaja paigaldusmeeskond informeerib koheselt Tellijat eelkirjeldatud paigaldustingimuste mittevastavuse kohta. Paigaldustingimustega vastuolus ukseavades võidakse ukсед paigaldaja poolt paigaldamata jätta kuniks tellijapoolsete puuduste likvideerimiseni. Kui see tähendab täiendavat väljasõitu objektile, siis selle eest tasub Tellija.

**Paigaldusgarantii**

1. Paigaldusgarantii kehtib vaid Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt teostatud paigalduse puhul.
2. Garantii kehtib 2 aastat.
3. Lükandukse juhiku paigaldusel purunenud põrandakütte süsteemile selle ebapiisava kauguse ja/või sügavuse tõttu paigaldusavast.
4. Vana ukse demonteerimise käigus purunenud paledele/ krohvi irdumisele.
5. Toote asendi muutumisele paigaldusavas, mis on põhjustatud hoone konstruktsioonide vajumisest/liikumisest.
6. Lisainfo ja võimalikud täpsustavad küsimused paigaldustingimuste kohta saab küsida müügikonsultandilt.